別紙１　工事数量表

工事名：特別養護老人ホームやすらぎの里新館 屋上防水改修工事

No.	工事項目	数量	単位	摘要
1	昇降足場・材料置場ステージ	2	基	S1・S2 を基本。位置・寸法・搬入経路は着工前に調整
2	親綱等安全設備	1	式	転落・落下防止その他必要な安全対策を含む
3	高圧洗浄	1,506	㎡	屋上平場・立上り・バルコニー
4	下地補修・部分撤去	1	式	H01～H04。軽微なひび割れ・欠損・膨れ等を含む
5	プライマー塗布	1,326	㎡	屋上平場・立上り
6	通気緩衝シート	1,188	㎡	一般屋上及び PH 階屋上の平場
7	ウレタン塗膜防水 1 層目	1,326	㎡	屋上平場・立上り
8	ウレタン塗膜防水 2 層目	1,326	㎡	屋上平場・立上り
9	屋上トップコート	1,326	㎡	一般屋上・PH 階屋上
10	バルコニートップコート	180	㎡	新館全バルコニー。床面・立上り合計
11	改修用ドレン	16	箇所	R01～R16。既存排水口を既存位置で改修
12	脱気筒（ステンレス製）	12	箇所	V01～V12。最終位置は施工前にメーカー仕様と照合
13	端末・取合い処理	1	式	笠木取合い、設備基礎、梁型、ハト小屋等の既存防水面を含む
14	廃材処分・雑補修・清掃	1	式	発生材の回収・搬出・適正処分を含む

数量整理

- 屋上平場 1,188 ㎡ ＋ 立上り 138 ㎡ ＝ 屋上防水 1,326 ㎡
- 屋上防水 1,326 ㎡ ＋ バルコニー 180 ㎡ ＝ 高圧洗浄 1,506 ㎡
- 区画ごとの個別面積は設定せず、上記合計数量に含むものとして管理する。

※ 本数量表は工事仕様書及び施工範囲図と一体のものとして取り扱う。疑義がある場合は入札前の質問期間内に発注者へ照会すること。